

Beschlussvorlage

Vorlage Nr. XVI/813

Overath, den 28.12.2022

- öffentliche Sitzung
 nichtöffentliche Sitzung

Berichtersteller:
Spanier, Simon

Beratungsfolge

Betriebsausschuss

Sitzungstermin

17.01.2023

Projekt Stadtwerke, Entsorgung, Sanierung Mischwasserkanal Voßwinkeler Straße

Finanzielle Auswirkungen?	ja
Geschäftsjahr	2023
Kostenart	
Kostenstelle/Projekt	
Gesamtansatz	155.000,00 brutto
Bedarf	0,00
Erträge	0,00
Jährliche Erträge	0,00
Kosten	0,00
Jährliche Folgekosten	0,00
Bemerkungen	

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsleitung wird beauftragt, die Maßnahme „Sanierung Mischwasserkanal Voßwinkeler Straße“ vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes durchzuführen und die dafür erforderlichen Vergaben vorzunehmen.

Sachdarstellung mit Stellungnahme zum Leitbild:

Für das Jahr 2023 plant die Stadt Overath im Bereich der Voßwinkeler Straße einen Straßenvollausbau durchzuführen. In diesem Zusammenhang soll der vorhandene Mischwasserkanal in einem Teilbereich erneuert und zusätzlich um eine Haltung erweitert werden. Diese Maßnahme wurde durch den Betriebsausschuss in der Sitzung vom 08.06.2021 beschlossen (Vorlage Nr. XVI/220).

Im Jahr 2021 wurde zudem eine TV-Befahrung des gesamten Mischwasserkanals (Baujahr 1968) in der Voßwinkeler Straße ab der Einmündung Eichen durchgeführt. Hierbei wurden an verschiedenen Stellen diverse Schäden festgestellt und in ein Schadenkataster eingearbeitet. Die Sanierung der schadhaften Bereiche soll in geschlossener Bauweise erfolgen. Es ist jedoch im Einzelfall nicht auszuschließen, dass vereinzelt Schäden entgegen der derzeitigen Annahme nur in offener Bauweise effizient saniert werden können. Insofern sollte die geschlossene Sanierung vor dem oben beschriebenen Straßenvollausbau erfolgen. Sollte man hierbei feststellen, dass eine geschlossene Sanierung in einzelnen Bereichen nicht möglich ist, könnte die dann erforderliche offene Sanierung im Zuge des Straßenvollausbaus durchgeführt werden. In jedem Fall soll ausgeschlossen werden, dass die Straße nach dem erfolgten Vollausbau für eine Kanalsanierung wieder geöffnet werden muss.

Sowohl die Kosten für die Erneuerung und Erweiterung des Kanals als auch für die Sanierung sind im Wirtschaftsplan 2023 enthalten. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Ingenieurleistungen gesamt:	19.000,00 € brutto
Baukosten offene Erneuerung / Erweiterung:	64.500,00 € brutto
<u>Baukosten geschlossene Erneuerung / Sanierung:</u>	<u>71.500,00 € brutto</u>
Gesamt:	155.000,00 € brutto

Von daher schlägt die Betriebsleitung vor, die Maßnahme „Sanierung Mischwasserkanal Voßwinkeler Straße“ im Vorfeld des Straßenvollausbaus der Voßwinkeler Straße durchzuführen und die bereits beschlossene Maßnahme „Erneuerung/Erweiterung Mischwasserkanal Voßwinkeler Straße“ wie geplant zusammen mit dem Straßenvollausbau umzusetzen.

Simon Spanier
Betriebsleitung